

**Przedmiar robót**  
**Droga dojazdowa do gruntów rolnych**  
**- w miejscowości Grotniki na odc. 0,32 km**  
**- ul.Turystyczna w Boszkowie odc. 0,5 km**  
**-ul.Turystyczna w Boszkowie odc. 0,2 km**

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
<b>GROTNIKI 0,32km</b>					
<b>PODBUDOWA</b>					
1	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	1 312,0
2	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m <sup>2</sup>	1 312,0
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
3	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	1 280,0
<b>ul.Turystyczna w Boszkowie 0,5km</b>					
<b>PODBUDOWA</b>					
4	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 30 cm w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	2 050,0
5	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 30,0 cm	m <sup>2</sup>	2 050,0
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
6	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	2 000,0
<b>ul.Turystyczna w Boszkowie 0,2km</b>					
<b>PODBUDOWA</b>					
7	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta na poszerzeniu śr. głęb. 20 cm w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	320,0
8	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m <sup>2</sup>	320,0
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
9	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	1 200,0