

## PRZEDMIAR

**Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 712641P  
Krzycko Wielkie – Włoszakowice na dł 1,45km i szer. 4,5m**

LP	kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	Ilość
			<b>PODBUDOWA</b>		
1	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta śr. głęb. 20 cm w gruncie kat. III-IV z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy lub poza teren budowy	m <sup>2</sup>	7 105,0
2	45233140-2	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o ciągłym uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm	m <sup>2</sup>	7 105,0
			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
3	45233140-2	05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności $\geq 5,5$ kN, grub. 5,0 cm	m <sup>2</sup>	6 525,0