

**Wniosek nr 11 o wyjaśnienie warunków SIWZ  
wraz z odpowiedzią Zamawiającego**

W dniu 3 stycznia 2020 roku wpłynął do Zamawiającego wniosek o następującej treści:

*Proszę o odpowiedzi:*

*1. W opisie architektonicznym str. 4 w zakresie prac wskazany jest punkt:*

*budowa dojeżdż i dróg wewnętrznych, chodników – z kostki betonowej gr. 10 cm na wzmocnionej podbudowie przeznaczonej dla ruchu pojazdów wraz z okrawężnikowaniem . Pod nawierzchniami drogowymi należy wykonać wzmocnienie gruntu geowłókniną przy uwzględnieniu zaleceń firmy specjalistycznej , w oparciu o wyniki badań geotechnicznych*

*brak takich pozycji w przedmiarze, brak takiej pozycji w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ (str. 13-wskazane są metraże kostki, które pokrywają się z ilościami w przedmiarach-gr. 6 i 8 cm). Proszę o wyjaśnienia-czy metraż 138,66m<sup>2</sup> należy wykonać grubości 10 cm, nie 8cm? Dalej w opisie str. 5 jest informacja, że metraż 436,62m<sup>2</sup> także należy wykonać z kostki grubości 10 cm.*

*Proszę o jednoznaczne wskazanie, jaki metraż z jakiej kostki ma być wykonany. A także czy i pod jakimi metrażami należy wykonać wzmocnienie geowłókniną.*

- 2. Proszę o potwierdzenie, że trawnik należy wykonać z siewu. Proszę także o potwierdzenie do jakiego momentu Wykonawca odpowiada za pielęgnację trawy.*
- 3. Czy w związku z opisem dot. trybuny- systemowa lub żelbetowa - Zamawiający dopuszcza wykonanie trybuny w konstrukcji stalowej?*
- 4. Gdzie należy zeszkładować rozebraną nawierzchnię bitumiczną oznaczoną jako do ponownego wykorzystania?*
- 5. Czy rozbiórka istniejącej bieżni z żużlu została ujęta w którejś pozycji przedmiaru? Jakiego metrażu jest "stara" bieżnia?*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Ad. 1*

*Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie mają obowiązku szacowania wyceny geowłókniny i jej zastosowania pod nawierzchnie z kostki betonowej.*

*Ponadto wskazać należy, że do szacowania wartości oferty należy przyjąć metraż i rodzaj kostki zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. str. 44 projektu budowlanego.*

*Ad. 2*

*Zamawiający dopuszcza wykonanie trawnika z trawy naturalnej techniką siewu. Za pielęgnację nawierzchni trawiastej Wykonawca będzie odpowiadał do dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót.*

Ad. 3

Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem technicznym konstrukcji trybuny sportowej do oferty należy przyjąć elementy prefabrykowane żelbetowe (opis na str. 8 projektu budowlanego).

Ad. 4

Zamawiający informuje, iż na etapie realizacji robót wskaże Wykonawcy miejsce składowania rozebranej nawierzchni bitumicznej zlokalizowane w promieniu 2 km od placu budowy.

Ad. 5

Zamawiający informuje, że udostępniony przedmiar robót nie zawiera odrębnej pozycji dotyczącej rozbiórki istniejącej bieżni żuźlowej i obrzeży betonowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zakresu robót – powierzchnia bieżni ok. 1 300 m<sup>2</sup>, łączna długość obrzeży betonowych ok. 700 m.

Przewodniczący Komisji Przetargowej:  
Rafał Jagodzik

*Hubert Patelka*  
RADCA PRAWNY  
Pz. s-180/05