

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Przedmiar robót

Lp.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Ilości
	Wentylacja murów kościoła		
1.	Wykonanie nadzoru konserwatorskiego	szt.	1
2.	Opracowanie techniczne dotyczące doboru wentylacji	szt.	1
3.	Roboty rozbiórkowe oraz wykopy ręczne dookoła budynku kościoła, wywóz, utylizacja	m3	150
4.	Rozebranie i oczyszczenie kostki granitowej (do ponownego ułożenia)	m2	95
5.	Oczyszczenie, fugowanie, wzmocnienie muru Kościoła	m2	150
6.	Ścianka z bloczków betonowych, wysokości 1 m	mb	125
7.	Przegordy poziome z betonu B15	m3	20
8.	Folia izolacyjna	m2	400
9.	Rury drenarskie 100 mm - jako wentylacja	mb	298
10.	Czerpnia	szt.	4
11.	Wyrzutnia wraz z wentylatorem	szt.	4
12.	Automatyka sterowania wilgotnością	kpl.	1
13.	Keramzyt	m3	66
14.	Folia izolacyjna	m2	275
15.	Izolacja przeciwwodna	m2	275
16.	Drenaż opaskowy	mb	165
17.	Zasyпка drenażu żwirem	m3	84
18.	Obrzeże betonowe 8/30 na ławie betonowej wraz z oporem	mb	130
19.	Ułożenie kostki granitowej z odzysku wraz z wykonaniem podbudowy	m2	95
20.	Wycieraczka zewnętrzna - indywidualna	szt.	1
21.	Odtworzenie terenów zielonych wraz z sianiem trawy	m2	260
Lp.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Ilości
	Kanalizacja deszczowa		
1.	Wykonanie nadzoru konserwatorskiego	szt.	1
2.	Rozebranie i oczyszczenie kostki granitowej (kostka do ponownego ułożenia)	m2	180
3.	Wykop pod kanalizację na głębokość 1,3 m	m3	230
4.	Studnie kanalizacji deszczowej	szt.	5
5.	Rura lita SN8 200 mm	mb	189
6.	Zasypanie rur kanalizacyjnych	m3	145
7.	Ułożenie kostki granitowej z odzysku wraz z wykonaniem podbudowy	m2	180
8.	Wywóz urobku	m3	100
9.	Podłączenie rur spustowych rynien do kanalizacji deszczowej	szt.	5
10.	Wpusty uliczne	szt.	3
11.	Wycieraczki	szt.	4
12.	Odtworzenie terenów zielonych wraz z sianiem trawy	m2	80

Lp.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Ilości
	Program tynków przyziemia z gzymsem do poziomu 80 cm		
1.	Wykonanie nadzoru konserwatorskiego	szt.	1
2.	Mustro do ciągnięcia tynków gzymsu	szt.	1
3.	Zakładanie warstw renowacyjnych	m2	250
4.	Obrzutka renowacyjna	m2	250
5.	Malowanie muru	m2	250
6.	Oczyszczenie, fugowanie, wzmocnienie muru	m2	250

Lp.	Rodzaj prac	Jednostka miary	Ilości
	Uzupełnienie tynków murów		
1.	Wykonanie nadzoru konserwatorskiego	szt.	1
2.	Oczyszczenie, fugowanie, wzmocnienie muru	m2	50
3.	Zakładanie warstw renowacyjnych	m2	50
4.	Obrzutka renowacyjna	m2	50
5.	Malowanie elewacji	m2	50
6.	Sztukatorstwo	szt.	1